Assainissement

Le plan des réseaux d'eaux usées et pluviales est fourni par le cabinet de Géomètres Sintégra et le rapport annuel par la communauté de communes de Porte de DrômArdèche.

Le « zonage d'assainissement », approuvé, réalisé par la SAFEGE, fait l'objet d'une annexe séparée.

Légende :

- Branchement Eaux Usées
- Réseau Eaux Usées
- Réseau Eaux Pluviales
- Réseau Unitaire

Sintégra
Géomètres-Experts
Le Centralis
6 bis, Avenue de Romans
38160 SAINT MARCELLIN
Tel : 04 76 38 02 17
saint-marcellin@sintegra.fr

Responsable d'agence:
P. ROSAIRE

Autres agences :

71, rue du Vallon - ZA Le Parvis
38500 VOIRON
Tel : 04 76 05 82 31
voiron@sintegra.fr

71, Grande Rue Octave Chenavas
38590 SAINT-ETIENNE-DE SAINT-GEOIRS
Tel : 04 76 05 82 31
blevre@sintegra.fr

Siège social :
11, chemin des Prés
BP 3 - 38241 MEYLAN Cedex
Tel : 04 76 18 13 13
info@sintegra.fr

GÉOMÈTRE-EXPERT
CONSEILLER VALORISER GARANTIR

DEPARTEMENT DE LA DRÔME

COMMUNE DE MORAS EN VALLOIRE

Réseaux d'assainissement Eaux Usées et Eaux Pluviales

PLAN GENERAL DE LA COMMUNE

Echelle: 1/2000	
Système planimétrique	Issu du plan de récolement d'origine
Géoréférencement	Issu du plan de récolement d'origine
Système altimétrique	Issu du plan de récolement d'origine

	NATURE	Date	Indice
Plan Général.dwg	Plan des réseaux d'assinissement	04/12/2017	G.G.
Plan Général_2.dwg	Plan des réseaux d'assainissement- complément	08/12/2017	T.C.

LES FONTAINES
LES GERINIERES
LES RAMUS
LE BOURG
TENNIS
LE HAUT DES RAMUS
LE VILLAGE
JARDIN MUNICIPAL
FORTUNE
Hameau de Moureton
LES YERES
LES BISES
GRAND PRE
LAGUNAGE NATUREL
Station de refoulement
Site de l'ancien Bassin de décantation (arasé)
RD 139
RD 1
VC 1
VC 7
Veuze
Meumère
Mourelon
Fosse
Chemin
Route
Rives
Fontaines
Jeunes
Ruisseau les Jeunes Fontaines
Ruisseau la Veuze
Ruisseau des Collières
Ruisseau de Vaunaveys
Ruisseau de Moureton
Ruisseau de Fortune
Ruisseau de la Vauvenaye
Ruisseau de la Rivière
Ruisseau de la Combe
Ruisseau de la Fontaine
Ruisseau de la Fontaine Froide
Ruisseau de la Fontaine Chaude
Ruisseau de la Fontaine Noire
Ruisseau de la Fontaine Blanche
Ruisseau de la Fontaine Rouge
Ruisseau de la Fontaine Verte
Ruisseau de la Fontaine Bleue
Ruisseau de la Fontaine Jaune
Ruisseau de la Fontaine Orange
Ruisseau de la Fontaine Violette
Ruisseau de la Fontaine Grise
Ruisseau de la Fontaine Marron
Ruisseau de la Fontaine Noire
Ruisseau de la Fontaine Blanche
Ruisseau de la Fontaine Rouge
Ruisseau de la Fontaine Verte
Ruisseau de la Fontaine Bleue
Ruisseau de la Fontaine Jaune
Ruisseau de la Fontaine Orange
Ruisseau de la Fontaine Violette
Ruisseau de la Fontaine Grise
Ruisseau de la Fontaine Marron

Porte de
DrômArdèche
Communauté de communes

Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service Traitement des Eaux Usées et du Service Public d'Assainissement Non Collectif

2016

Préambule

La Communauté de communes Porte de DrômArdèche exerce la compétence « traitement des eaux usées et gestion des boues » sur tout son territoire depuis le 1er avril 2014. La collecte des eaux usées et le transport restent à la charge des communes.

Elle exerce également la compétence « assainissement non collectif » depuis le 1er janvier 2015.

Conformément au décret n°95-635 du 6 mai 1995, le Président de la Communauté de communes est tenu de présenter au Conseil communautaire un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS), ceci dans un souci de transparence et d'information des usagers.

Le présent RPQS présente le bilan des deux services sur l'année 2016 :

- Partie 1 – Service traitement des eaux usées
- Partie 2 – Service public d'assainissement non collectif

Sommaire

PARTIE 1 – TRAITEMENT DES EAUX USEES

1. Caractéristiques du service 6

1.1. Etat des lieux des ouvrages d'épuration et mode de gestion 6
1.2. Gestion des boues 9
1.3. Quelques chiffres 10

2. Les projets 11

2.1. Station d'épuration de Chateauneuf de Galaure 12
2.2. Station d'épuration d'Hauterives 13
2.3. Stations d'épuration d'Ozon 14
2.4. Stations d'épuration de Peyraud 16
2.5. Autres projets (démarrage 2016) 16

3. Eléments financiers du service 17

3.1. Modalités de facturation et redevance d'assainissement 17
3.2. Bilan financier – Section de fonctionnement 17
3.3. Bilan financier – Section d'investissement 18
3.4. Etat de la dette du service 18

4. Les indicateurs de performance 18

4.1. Tableau récapitulatif 18
4.2. Indicateur D 201.9 - Estimation de la population desservie et Nombre d'abonnés 19
4.3. Indicateur D 203.0 - Quantité de boues produites et évacuées 19
4.4. Indicateur P 206.3 - Taux de boues évacuées selon les filières conformes 20
4.5. Indicateur D 202.0 - Autorisations de déversement d'effluents industriels (D 202.0) 20
4.6. Indicateurs de conformité - Collecte (P 203.3) – Equipements et Stations d'épuration (P 204.3) – Performance (P 205.3) 20

5. Fiches techniques des stations d'épuration 21

PARTIE 2 – ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

1. Caractéristiques techniques du service 57
1.1. Périmètre du SPANC 57
1.2. Installations d'ANC existantes 57
1.3. Compétences exercées dans le cadre du service 58
1.4. Mode de gestion du service 58
2. Bilan de l'activité 2015 58
2.1. Missions obligatoires du SPANC 58
2.2. Missions facultatives du SPANC 59
3. Eléments financiers du service 60
3.1. Modalités de facturation et redevance d'assainissement 60
3.2. Bilan financier 60
4. Perspectives pour 2016 61
5. Les Indicateurs de performance 62
5.1. Indicateur D301.0 : population desservie 62
5.2. Indice de Mise en œuvre du service (D302.0) 62
5.3. Taux de conformité des dispositifs d'Assainissement Non Collectif (indicateur P 301.3) 62
5.4. Bilan de l'état des installations diagnostiquées 63

ANNEXES

Usage de la fiscalité de l'eau – Agence de l'Eau RMC 65

Partie 1 :
Service Traitement des Eaux Usées

1. Caractéristiques du service

1.1. Etat des lieux des ouvrages d'épuration et mode de gestion

La Communauté de communes Porte de DrômArdèche gère 35 stations d'épuration. Les fiches techniques relatives à chaque ouvrage sont présentées en annexe I.

Les stations d'épuration ont une capacité variant de 30 Equivalents-Habitants à 16 300 Equivalents-Habitants. Trois stations ont une capacité supérieure à 10 000 EH, les autres ont une capacité inférieure à 2 000 EH. La carte ci-après représente la répartition des ouvrages sur le territoire.

Ces ouvrages traitent les eaux usées de 34 000 habitants soit environ 75 % de la population de Porte de DrômArdèche.
Les stations de St Rambert, St Vallier et Andancette traitent à elles seules les effluents 8 500 habitants.

Les filières de traitement des eaux usées sont diverses :

- 12 filtres plantés de roseaux
- 9 lagunages naturels
- 5 boues activées
- 4 lits bactériens
- 2 filtres à sable
- 2 décanteurs digesteurs
- 1 disque biologique

Les graphes suivants présentent la répartition du type d'installations de traitement des eaux usées, sur le premier graphe en fonction du nombre d'installation et sur le second en fonction du nombre d'Equivalents-Habitants (EH) :



Type de station – Répartition (Nombre de station d'épuration)



Type de station – Répartition (Nombre d'Equivalents-Habitants)

Les modes de gestion existant avant la prise de compétence par la Communauté de communes ont été conservés. Ainsi :

- 24 stations d'épurations sont gérées en régie directe
- 1 station d'épuration est gérée en prestation de service
- 10 stations d'épuration font l'objet d'une délégation de service publique

Les graphes suivants présentent la répartition des modes de gestion des stations d'épuration, sur le premier graphe en fonction du nombre d'installations et sur le second en fonction du nombre d'Equivalents-Habitants (EH) :



Mode de gestion – Répartition (Nombre de station d'épuration)



Mode de gestion – Répartition (Nombre d'Equivalents-Habitants)



Cartographie des modes de gestion

1.2. Gestion des boues

Les boues d'épuration correspondent aux résidus issus du traitement des eaux usées. Ces boues, pas leur composition, peuvent être valorisées en raison de leur apport potentiel en matières organiques et en éléments fertilisants soit en agriculture (épandage) soit en compostage (mélange avec des déchets végétaux par exemple).

Plusieurs techniques sont utilisées sur le territoire pour le traitement de ces boues avant valorisation :

- Le séchage solaire (station d'épuration de St Vallier)
- Le séchage sur lit planté de roseaux (Andancette et St Rambert d'Albon)
- Le séchage en bâches filtrantes (Le Grand Serre)
- Le stockage en silo (Claveyson, St Sorlin et Epinouze)

Ainsi en 2016, 354 tonnes de matières sèches ont été produites et 459 tonnes de matières sèches évacuées. L'évacuation des boues s'est faite de la manière suivante :



Evacuation des boues – Destination

1.3. Quelques chiffres

Population desservie par l'assainissement collectif	32 185 habitants
Nombre d'abonnés	16 110 abonnés
Volume d'eau facturé	1 602 919 m^3
Prix total moyen pour le traitement des eaux usées (part communautaire et part exploitant)	0,5723 € / m^3 € HT

2. Les projets

Dans le cadre de l'exercice de cette compétence, la Communauté de communes a mis en place un plan de renouvellement des ouvrages pour les dix années à venir pour un budget global évalué à 6 millions d'euros.

En parallèle la Communauté de communes dispose d'un plan de lissage de la redevance afin d'assurer une bonne maîtrise des tarifs tout en permettant le financement des investissements nécessaires.

Neuf ouvrages dont la capacité est aujourd'hui atteinte voire dépassée seront renouvelés sur la période 2014 – 2024. Les stations concernées sont les suivantes (avancement détaillé par projet présenté dans les parties suivantes) :

- Châteauneuf de Galaure
- Peyraud
- Hauterives
- Saint Sorlin en Valloire
- Albon – Saint Martin des Rosiers
- Ozon – Avanon
- Ozon – Gachon
- Epinouze
- Manthes

2.1. Station d'épuration de Châteauneuf de Galaure

STEP de Chateaunef de Galaure Caractéritiques du projet	
Localisation	St Bonnet de Galaure
Périmètre de traitement (remplacement de lagunes existantes)	Châteauneuf de Galaure – Chef-Lieu Châteauneuf de Galaure – St Bonnet Mureils
Filière de traitement des eaux usées	Boues activées
Filière de traitement des boues	Centrifugation puis compostage
Capacité	4 300 EH
Particularités	Présence d'une zone humide Présence d'une espèce protégée Présence d'un rejet industriel (chlorures) Saisonnalité des rejets
Coût estimatif du projet	2 204 000 € HT
Bilan 2016	Consultation et choix des entreprises Conventionnements (CAPAG, camping)
Perspectives 2017	Travaux de construction de la station d'épuration (démarrage chantier en janvier 2017) Mise en service mars 2018

2.2. Station d'épuration d'Hauterives

STEP d'**Hauterives** Caractéritiques du projet	
Localisation	Hauterives
Périmètre de traitement	Hauterives (remplacement de la lagune existante)
Filière de traitement des eaux usées	Boues activées
Filière de traitement des boues	Séchage sur lits plantés de roseaux
Capacité	1 300 EH
Particularités	Présence d'une zone inondable Milieu récepteur sensible (la Galaure)
Coût estimatif du projet	1 400 000 € HT
Bilan 2016	Réalisation du diagnostic des réseaux d'assainissement par la commune
Perspectives 2017	Choix du maître d'œuvre Détermination de la capacité et choix de la filière de traitement Démarrage des travaux prévu en 2018

2.3. Stations d'épuration d'Ozon

STEP OZON - Olanet Caractéritiques du projet	
Périmètre de traitement	Ozon - Bourg
Travaux	Déconnexion de la station existante et création d'un réseau de transport de 1 250 mL vers le réseau de Sarras, traitement sur la step de St Vallier
Coût estimatif du projet	235 000 € HT
Particularités	Travaux sous maîtrise d'ouvrage déléguée de la commune Franchissement ouvrages d'art de la voie ferrée + route départementale, topographie complexe
Bilan 2016	Finalisation des études opérationnelles de maîtrise d'œuvre et consultation des entreprises après accord des concessionnaires (SNCF, CNR, …)
Perspectives 2017	Choix de la technique de transfert sur Sarras et réalisation du projet Démarrage des travaux

STEP OZON - Avanon Caractéritiques du projet	
Périmètre de traitement	Ozon - Avanon
Travaux	Création d'une station d'épuration de 40 EH (filtre à sable)
Coût estimatif du projet	50 000 € HT
Bilan 2016	Choix du bureau d'étude pour la maîtrise d'œuvre Choix du projet et dépôts des demandes de subvention
Perspectives 2017	Etudes complémentaires et dossiers règlementaires Négociations foncières

	Lancement de la maîtrise d'œuvre et choix de l'entreprise réalisant les travaux Réalisation des travaux sur le réseau de transport (MO commune)

STEP OZON - Gachon Caractéritiques du projet	
Périmètre de traitement	Ozon - Gachon
Travaux	Création d'un filtre planté de roseaux de 110 EH
Coût estimatif du projet	213 000 € HT
Bilan 2016	Choix du bureau d'étude pour la maîtrise d'œuvre Dépôts des demandes de subvention
Perspectives 2017	Dossiers règlementaires Négociations foncières Lancement de la maîtrise d'œuvre et choix de l'entreprise réalisant les travaux

2.4. Stations d'épuration de Peyraud

STEP de Peyraud Caractéritiques du projet	
Localisation	Peyraud - Bourg
Filière de traitement des eaux usées	Filtre planté de roseaux
Capacité	700 EH
Coût estimatif du projet	543 000 € HT
Bilan 2016	Recherche de sites, réalisation de l'avant-projet
Perspectives 2017	Etude d'un nouveau site d'implantation Acquisition foncière Poursuite des études opérationnelles

2.5. Autres projets (démarrage 2017)

STEP de Sorlin en Valloire Caractéristiques du projet	
Localisation	Le Bourg (remplacement de la step existante)
Filière de traitement	A déterminer
Capacité	1 250 EH
Coût estimatif du projet	700 000 € HT
Bilan 2016	Choix du bureau d'étude pour la faisabilité
Perspectives 2017	Diagnostic réseau en cours de réalisation par la commune Choix de la filière et du périmètre de traitement

STEP de St Martin des Rosiers Caractéritiques du projet	
Localisation	Albon – St Martin des Rosiers (remplacement de la lagune existante)
Filière de traitement des eaux usées	A déterminer (reconstruction ou création d'un réseau de transport)
Coût estimatif du projet	330 000 € HT
Bilan 2016	Choix du bureau d'étude pour la faisabilité
Perspectives 2017	Diagnostic réseau en cours de réalisation par la commune Lancement de l'étude de faisabilité

3. Eléments financiers du service

3.1. Modalités de facturation et redevance d'assainissement

Afin de couvrir les dépenses du service d'assainissement collectif, le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que tout service d'assainissement donne lieu à la perception d'une redevance et que l'organisme délibérant institue cette redevance pour la part du service qu'il assure.

Les tarifs d'assainissement appliqués au 1er avril 2014 des communes étaient hétérogènes. Il a été décidé de mettre en œuvre un plan de lissage afin d'uniformiser les tarifs sur le territoire avec un tarif cible à 10 ans.

Le coût moyen de la part « traitement des eaux usées » est de 57,23 € HT pour une facture de 100 m³. Ce coût prend en compte la part de la Communauté de communes et des exploitants dans le cas des stations d'épuration faisant l'objet d'une délégation de service public.

Le coût moyen d'une facture de 120 m³, intégrant les redevances de l'Agence de l'Eau (0,1550 €/m³ pour la modernisation des réseaux) ainsi que la TVA (10%) est de 96 € TTC.

3.2. Bilan financier – Section de fonctionnement

Les principaux éléments ressortant du compte administratif 2016 sont les suivant en ce qui concerne le fonctionnement :

Recettes	
Redevance d'assainissement collectif	739 511 €
Primes à l'épuration	173 961 €
Autres	10 000 €
Subvention d'investissement	286 104 €
Total	1 209 576

Dépenses	
Charges de personnel	114 387 €
Amortissements	343 495 €
Autres (à détailler)	127 668 €
Emprunts (intérêts)	117 572 €
Total	703 122

3.3. Bilan financier – Section d'investissement

Les principaux éléments ressortant du compte administratif 2016 sont les suivant en ce qui concerne l'investissement :

Recettes	
Subventions	221 008 €
Amortissements	343 495 €
Autres	199 172 €
Total	763 675

Dépenses	
Frais d'étude	
Travaux	36 591 €
Emprunts (capital)	243 503 €
Reprise de subventions	286 104 €
Total	566 198

3.4. Etat de la dette du service

		Exercice 2016
En cours de la dette au 31/12/2015		2 722 653
Montant remboursé	En capital	243 503
	En intérêts	117 572

4. Les indicateurs de performance

4.1. Tableau récapitulatif

	Descriptif indicateur	Valeur
D 201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	32 185
D 202.0	Nombre d'autorisations de déversement d'effluents industriels	6
D 203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (T MS)	354
D 204.0	Prix TTC au m^3 du service pour 120 m^3 + part CC	96
	Indicateurs de performance **(stations d'épuration >** 2 000 EH)	Valeur
P 203.3	Conformité de la collecte	NC*
P 204.3	Conformité des équipements d'épuration**	100
P 205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration**	100
P 206.3	Taux de boues évacuées selon des filières conformes**	100

*NC : Non concerné, les réseaux d'assainissement sont de la compétence des communes.
**L'indicateur 100, signifie que 100% des ouvrages d'une capacité supérieure à 2 000 EH sont conformes.

4.2. Indicateur D 201.9 - Estimation de la population desservie et Nombre d'abonnés

Commune	Nombre abonnés ASST 2016	Population desservie 2016
ALBON	550	1 027
ANDANCETTE	648	1 218
ANNEYRON	1 472	2 746
ARRAS	200	396
BEAUSEMBLANT	527	1 094
CHÂTEAUNEUF DE GALAURE	395	1 086
CLAVEYSON	158	335
ECLASSAN	340	694
EPINOUZE	367	951
FAY LE CLOS	20	38
HAUTERIVES	642	1 356
LA MOTTE DE GALAURE	263	541
LAPEYROUSE MORNAY	161	371
LAVEYRON	537	979
LE GRAND SERRE	382	719
LENS LESTANG	263	462
MANTHES	234	477
MORAS EN VALLOIRE	270	481
MUREILS	69	173
OZON	58	117
PEYRAUD	210	460
PONSAS	228	451
RATIERES	27	51
SARRAS	956	1 868
ST AVIT	49	101
ST BARTHELEMY DE VALS	591	1 204
ST MARTIN D'AOUT	78	156
ST RAMBERT D'ALBON	2 606	5 345
ST SORLIN EN VALLOIRE	725	1 495
ST UZE	939	1 779
ST VALLIER	2 083	3 866
TERSANNE	62	146
	16 110	**32 185**

Ici est considéré comme un habitant desservi toute personne, y compris résident saisonnier, domicilié dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle le raccordement peut être fait.

Détail du calcul :

Nombre de raccordables (extraction des rôles de l'eau) : 16 110

Nombre moyen d'habitants/logement = pop INSEE / nombre d'abonnés AEP = 2,05

Population desservie = Nombre moyen d'habitants par logement x Nombre de raccordables

4.3. Indicateur D 203.0 - Quantité de boues produites et évacuées

STEP concernées	Quantité de boues produites (MS)	Quantité de boues évacuées (MS)
Andancette Intercommunale	106 550 kg	266 380 kg
Arras	550 kg	550 kg
Claveyson	6 325 kg	2 410 kg
Epinouze	6 785 kg	6 620 kg
Le Grand Serre	3 900 kg	3 400 kg
Ozon - Bourg	-	700 kg
Saint Rambert d'Albon	107 190 kg	73 140 kg
Saint Sorlin – Chef Lieu	6 770 kg	6 770 kg
Saint Vallier	116 300 kg	86 400 kg
Chateauneuf de G - Treigneux	-	13 030 kg
Total	354 370 kg MS	459 400 kg MS

4.4. Indicateur P 206.3 - Taux de boues évacuées selon les filières conformes

La filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux conditions suivantes :

- le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur,
- la filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille

Step	Valorisation agricole	Compostage	Incinération / Enfouissement	Vers autre step	Total MS evacuées (T MS)
Conformité	☑ Conforme ☐ Non Conforme	☑ Conforme ☐ Non Conforme	☑ Conforme ☐ Non conforme	☑ Conforme ☐ Non conforme	-
Andancette	-	-	266,38	-	266,38
Claveyson	2,41				2,41
Epinouze	4,47			2,15	6,62
Le Grand Serre	-	3,40	-	-	3,40
Peyraud - Le Bourg				-	-
Ponsas	-			-	-
St Sorlin en Valloire - Chef lieu	6,77				6,77
Saint Vallier	-	86,40			86,40
St Rambert d'Albon	73,14				73,14
Treigneux		13,03			13,03
Arras				0,55	0,55
Ozon-Bourg				0,70	0,70
Total (T MS)					**459,40**

Taux de boues évacué selon les filières conformes à la réglementation
TMS admis par une filière conforme / TMS total évacué par toutes les filières
100

4.5. Indicateur D 202.0 - Autorisations de déversement d'effluents industriels (D 202.0)

Le nombre d'arrêtés autorisant le déversement d'eaux usées non-domestiques signés par la Communauté de communes responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l'article L 1331-10 du Code de la Santé Publique est au 31/12/2016 de :

STEP	Nombre de Conventions
Andancette	3
Saint Vallier	3
Total	6

4.6. Indicateurs de conformité - Collecte (P 203.3) – Equipements et Stations d'épuration (P 204.3) – Performance (P 205.3)

Ces indicateurs – de valeur 0 (non conforme) ou 100 (conforme) – pour chaque station d'épuration d'une capacité > 2 000 EH – s'obtient auprès des services de la Police de l'Eau.

Un indice global de conformité pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

STEP	Capacité	kg DBO5/jour 2016	Conformité COLLECTE*	Conformité TRAITEMENT*	Conformité PERFORMANCE*
Saint Rambert d'Albon	10 400 EH	623	0	100	100
Andancette	12 000 EH	720	100	100	100
Saint Vallier	16 300 EH	410	100	100	100
		Conformités pondérées	73	100	100

**conformité selon la directive Européenne des eaux usées résiduaires urbaines*

5. Fiches techniques des stations d'épuration

ALBON SAINT MARTIN DES ROSIERS Code SANDRE : 060926002002	
Caractéristiques générales	
Filière de traitement	Lagune naturel
Date de mise en service	1980
Commune d'implantation	Albon
Lieu-dit	Saint Martin des Rosiers
Capacité nominale	150 EH
Nombre d'abonnés raccordés 2016	110
Nombre d'habitants raccordés 2016	226
Débit de référence admissible	15 m^3/j

Prescriptions de rejet			
Soumise à	☒ Autorisation ☐ Déclaration		
Milieu récepteur	Type de milieu récepteur : Rivière Nom du milieu récepteur : Le Bancel		
	Concentration sortie		Rendement
DBO_5	-		-
DCO	-		60 %
MES	-		-
NGL	-		-
NTK	-		-
pH	-		-
NH_4^+	-		-
Pt	-		-

Charges rejetées par l'ouvrage									
Date des bilans 24h	Rejet (concentration et/ou rendement)								
	DBO_5		DCO		MES		NGL		Pt	
	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%
Pas de bilan	-		-		-		-		-	

ANDANCETTE
Code SANDRE : 060926009002

Caractéristiques générales

Filière de traitement	Boues activées faible charge
Date de mise en service	2003
Commune d'implantation	Andancette
Lieu-dit	Les Granges
Capacité nominale	12 000 EH
Nombre d'abonnés raccordés 2016	2 917
Nombre d'habitants raccordés 2016	4 762 (moyenne des bilans 24h 2016)
Débit de référence admissible	2 420 m^3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à	☐ Autorisation ☒ Déclaration		
Milieu récepteur	Type de milieu récepteur : Fleuve Nom du milieu récepteur : Le Rhône		
	Concentration sortie		Rendement
DBO_5	25 mg/L		80 %
DCO	125 mg/L		75 %
MES	35 mg/L		90 %
NGL	-		-
NTK	40 mg/L		75 %
pH	-		-
NH_4^+	-		-
Pt	-		-

Charges rejetées par l'ouvrage

Date des bilans 24h complets	Rejet (concentration et/ou rendement)									
	DBO_5		DCO		MES		NGL		Pt	
	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%
12/01/2016	4	98.5	24.0	95.8	4	98.5	2.6	95.5	3.5	36.8
03/02/2016	<3	99	32.0	95.6	3	99.2	3.1	95.2	5.7	37.1
17/03/2016	6	97.8	23.0	96.1	8	96.2	3.8	92.2	3.3	26.2
08/04/2016	4	96.7	31.0	89.8	4	96.6	3.0	95.2	1.8	63.1
11/05/2016	<3	98.8	29.0	94.7	4	98.7	3.5	90.6	4.3	8.5
13/06/2016	5	98.7	41.0	95.7	10	98.3	3.8	94.8	5.8	30.3
05/07/2016	3	99.4	38.0	96.4	5	99.0	3.8	95.4	5.6	38.6
24/08/2016	<3	99.5	32.0	97.6	6	98.9	3.0	96.0	5.7	34.0
05/09/2016	<3	99.1	30.0	95.9	4	99.0	3.3	95.0	2.8	67.5
03/10/2016	<3	99.0	20.0	97.2	4	98.6	2.5	96.4	6.0	32.3
13/11/2016	<3	98.8	17.0	97.1	2	99.3	7.0	88.5	4.1	41.1
14/12/2016	4	98.6	28.0	95.5	6	97.7	9.5	84.2	6.3	-

ANNEYRON MANTAILLE
Code SANDRE : 060926010002

Caractéristiques générales

Filière de traitement	Filtre planté de roseaux
Date de mise en service	2008
Commune d'implantation	Anneyron
Lieu-dit	Mantaille
Capacité nominale	350 EH
Nombre d'abonnés raccordés 2016	38
Nombre d'habitants raccordés 2016	36 (bilan 24h réalisé en 2016)
Débit de référence admissible	53 m^3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à	☐ Autorisation ☒ Déclaration		
Milieu récepteur	Type de milieu récepteur : Rivière Nom du milieu récepteur : Le Bancel (infiltration)		
	Concentration sortie		Rendement
DBO_5	35 mg/L	ou	60 %
DCO	-		60 %
MES	-		50 %
NGL	-		-
NTK	-		-
pH	-		-
NH_4^+	-		-
Pt	-		-

Charges rejetées par l'ouvrage

Date des bilans 24h	Rejet (concentration et/ou rendement)									
	DBO_5		DCO		MES		NGL		Pt	
	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%
27/06/2016	39.0	88	132.0	85	25.0	95	-	-	7.9	43

ARRAS
Code SANDRE : 060926010002

Caractéristiques générales	
Filière de traitement	Lit bactérien forte charge
Date de mise en service	2001
Commune d'implantation	Arras
Lieu-dit	
Capacité nominale	400 EH
Nombre d'abonnés raccordés 2016	200
Nombre d'habitants raccordés 2016	110 (bilan 24h réalisé en 2015)
Débit de référence admissible	60 m^3/j

Prescriptions de rejet			
Soumise à	☐ Autorisation ☒ Déclaration		
Milieu récepteur	Type de milieu récepteur : Fleuve Nom du milieu récepteur : Contre canal du Rhône		
	Concentration sortie		Rendement
DBO_5	35 mg/L	ou	60 %
DCO	125 mg/L		60 %
MES	-		50 %
NGL	-		-
NTK	-		-
pH	-		-
NH_4^+	-		-
Pt	-		-

Charges rejetées par l'ouvrage

Date des bilans 24h	Rejet (concentration et/ou rendement)									
	DBO_5		DCO		MES		NGL		Pt	
	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%
Prog 2017										

CHATEAUNEUF SAINT BONNET
Code SANDRE : 060926083002

Caractéristiques générales

Filière de traitement	Lagunage naturel
Date de mise en service	1986
Commune d'implantation	Châteauneuf de Galaure
Lieu-dit	Saint Bonnet
Capacité nominale	500 EH
Nombre d'abonnés raccordés 2016	87
Nombre d'habitants raccordés 2016	268 (bilan 24h réalisé en 2016)
Débit de référence admissible	75 m^3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à	☐ Autorisation ☒ Déclaration		
Milieu récepteur	Type de milieu récepteur : Rivière Nom du milieu récepteur : La Galaure		
	Concentration sortie		Rendement
DBO_5	-		-
DCO	-		60 %
MES	-		-
NGL	-		-
NTK	-		-
pH	-		-
NH_4^+	-		-
Pt	-		-

Charges rejetées par l'ouvrage

Date des bilans 24h	Rejet (concentration et/ou rendement)									
	DBO_5		DCO		MES		NGL		Pt	
	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%
13/06/2016	29.0	84	166.0	64	92.0	33	35.91	61	5.2	50

CHATEAUNEUF TREIGNEUX
Code SANDRE : 060926083003

Caractéristiques générales

Filière de traitement	Filtre planté de roseaux
Date de mise en service	2009
Commune d'implantation	Châteauneuf de Galaure
Lieu-dit	Treigneux
Capacité nominale	300 EH
Nombre d'abonnés raccordés 2016	72
Nombre d'habitants raccordés 2016	160 (bilan 24h réalisé en 2016)
Débit de référence admissible	45 m^3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à	☐ Autorisation ☒ Déclaration		
Milieu récepteur	Type de milieu récepteur : Rivière Nom du milieu récepteur : La Galaure		
	Concentration sortie		Rendement
DBO_5	-		-
DCO	-		60 %
MES	-		-
NGL	-		-
NTK	-		-
pH	-		-
NH_4^+	-		-
Pt	-		-

Charges rejetées par l'ouvrage

Date des bilans 24h	Rejet (concentration et/ou rendement)									
	DBO_5		DCO		MES		NGL		Pt	
	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%
11/07/2016	54.0	75	208.0	60	24.0	94	73.5	-	13.3	-

CHATEAUNEUF CHEF LIEU
Code SANDRE : 060926083001

Caractéristiques générales

Filière de traitement	Lagunage naturel
Date de mise en service	2009
Commune d'implantation	Châteauneuf de Galaure
Lieu-dit	Le Village
Capacité nominale	1 500 EH
Nombre d'abonnés raccordés 2016	507
Nombre d'habitants raccordés 2016	1 848 (moyenne des bilans 24h réalisés en 2016)
Débit de référence admissible	225 m^3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à	☐ Autorisation ☒ Déclaration		
Milieu récepteur	Type de milieu récepteur : Rivière Nom du milieu récepteur : La Galaure		
	Concentration sortie		Rendement
DBO_5	-		-
DCO	-		60 %
MES	-		-
NGL	-		-
NTK	-		-
pH	-		-
NH_4^+	-		-
Pt	-		-

Charges rejetées par l'ouvrage

Date des bilans 24h	Rejet (concentration et/ou rendement)									
	DBO_5		DCO		MES		NGL		Pt	
	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%
20/06/2016	20.0	97	204.0	84	43.0	92	33.8	60	7.7	41
14/11/2016	36.0	93	218.0	85	80.0	87	31.3	71	5.9	58

CLAVEYSON
Code SANDRE : 060926094001

Caractéristiques générales	
Filière de traitement	Lit bactérien
Date de mise en service	1997
Commune d'implantation	Claveyson
Lieu-dit	Les Bertins
Capacité nominale	500 EH
Nombre d'abonnés raccordés 2016	158
Nombre d'habitants raccordés 2016	467 (bilan 24h réalisé en 2016)
Débit de référence admissible	75 m^3/j

Prescriptions de rejet			
Soumise à	☐ Autorisation ☒ Déclaration		
Milieu récepteur	Type de milieu récepteur : Rivière Nom du milieu récepteur : Le Bion		
	Concentration sortie		Rendement
DBO_5	35 mg/L		60 %
DCO	-		60 %
MES	-		50 %
NGL	-		-
NTK	-		-
pH	-		-
NH_4^+	-		-
Pt	-		-

Charges rejetées par l'ouvrage

Date des bilans 24h	Rejet (concentration et/ou rendement)									
	DBO_5		DCO		MES		NGL		Pt	
	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%
25/07/2016	25.0	96	101.0	91	45.0	87	30.4	57	5.5	50

ECLASSAN BARDONS
Code SANDRE : 060907084003

Caractéristiques générales

Filière de traitement	Filtre planté de roseaux
Date de mise en service	2014
Commune d'implantation	Eclassan
Lieu-dit	Bardons
Capacité nominale	100 EH
Nombre d'abonnés raccordés 2016	24
Nombre d'habitants raccordés 2016	60 (charge théorique diagnostic réseaux 2016)
Débit de référence admissible	16 m^3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à	☐ Autorisation ☒ Déclaration		
Milieu récepteur	Type de milieu récepteur : Ruisseau Nom du milieu récepteur : La Rancure		
	Concentration sortie		Rendement
DBO_5	35 mg/L		60 %
DCO	-		60 %
MES	-		50 %
NGL	-		-
NTK	-		-
pH	-		-
NH_4^+	-		-
Pt	-		-

Charges rejetées par l'ouvrage

Date des bilans 24h	Rejet (concentration et/ou rendement)									
	DBO_5		DCO		MES		NGL		Pt	
	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%
NC										

ECLASSAN CHEF LIEU
Code SANDRE : 060907084004

Caractéristiques générales

Filière de traitement	Lagunage naturel
Date de mise en service	1996
Commune d'implantation	Eclassan
Lieu-dit	Le village
Capacité nominale	400 EH
Nombre d'abonnés raccordés 2016	238
Nombre d'habitants raccordés 2016	380 (charge théorique diagnostic réseaux 2016)
Débit de référence admissible	60 m^3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à	☐ Autorisation ☒ Déclaration		
Milieu récepteur	Type de milieu récepteur : Ruisseau Nom du milieu récepteur : La Rancure		
	Concentration sortie		Rendement
DBO_5	-		-
DCO	-		60 %
MES	-		-
NGL	-		-
NTK	-		-
pH	-		-
NH_4^+	-		-
Pt	-		-

Charges rejetées par l'ouvrage

Date des bilans 24h	Rejet (concentration et/ou rendement)									
	DBO_5		DCO		MES		NGL		Pt	
	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%
Prog 2017										

ECLASSAN MARSAN
Code SANDRE : 060907084005

Caractéristiques générales	
Filière de traitement	Filtre à sable
Date de mise en service	2000
Commune d'implantation	Eclassan
Lieu-dit	Marsan
Capacité nominale	200 EH
Nombre d'abonnés raccordés 2016	78
Nombre d'habitants raccordés 2016	100 (charge théorique diagnostic réseaux 2016)
Débit de référence admissible	30 m^3/j

Prescriptions de rejet			
Soumise à	☐ Autorisation ☒ Déclaration		
Milieu récepteur	Type de milieu récepteur : Ruisseau Nom du milieu récepteur : La Rancure		
	Concentration sortie		Rendement
DBO_5	35 mg/L	ou	60 %
DCO	-		60 %
MES	-		50 %
NGL	-		-
NTK	-		-
pH	-		-
NH_4^+	-		-
Pt	-		-

Charges rejetées par l'ouvrage

Date des bilans 24h	Rejet (concentration et/ou rendement)									
	DBO_5		DCO		MES		NGL		Pt	
	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%
NC										

EPINOUZE
Code SANDRE : 060926118001

Caractéristiques générales	
Filière de traitement	Lit bactérien
Date de mise en service	1994
Commune d'implantation	Epinouze
Lieu-dit	Chante et Bois
Capacité nominale	700 EH
Nombre d'abonnés raccordés 2016	367
Nombre d'habitants raccordés 2016	442 (moyenne des bilans 24h réalisés en 2016)
Débit de référence admissible	105 m^3/j

Prescriptions de rejet			
Soumise à	☐ Autorisation ☒ Déclaration		
Milieu récepteur	Type de milieu récepteur : Ruisseau Nom du milieu récepteur : La Rancure		
	Concentration sortie		Rendement
DBO_5	35 mg/L	ou	60 %
DCO	-		60 %
MES	-		50 %
NGL	-		-
NTK	-		-
pH	-		-
NH_4^+	-		-
Pt	-		-

Charges rejetées par l'ouvrage

Date des bilans 24h	Rejet (concentration et/ou rendement)									
	DBO_5		DCO		MES		NGL		Pt	
	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%
14/03/2016	35.0	89.6	142.0	83.1	37.0	89.5		45.3		
15/03/2016	19.0	85.6	134.0	64.1	26.0	76.1		16.3		
16/03/2016	29.0	88.2	107.0	84.7	31.0	89.5		7.1	3.7	55.6
17/03/2016	25.0	90.7	119.0	82.5	33.0	88.3		34.0		

FAY LE CLOS
Code SANDRE : 060926133001

Caractéristiques générales

Filière de traitement	Filtre planté de roseaux
Date de mise en service	2013
Commune d'implantation	Fay le Clos
Lieu-dit	Le Bois Granger
Capacité nominale	100 EH
Nombre d'abonnés raccordés 2016	20
Nombre d'habitants raccordés 2016	13 (bilan 24h réalisé en 2015)
Débit de référence admissible	15 m^3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à	☐ Autorisation ☒ Déclaration		
Milieu récepteur	Type de milieu récepteur : Ruisseau Nom du milieu récepteur : L'Avenon		
	Concentration sortie		Rendement
DBO_5	35 mg/L	ou	60 %
DCO	-		60 %
MES	-		50 %
NGL	-		-
NTK	-		-
pH	-		-
NH_4^+	-		-
Pt	-		-

Charges rejetées par l'ouvrage

Date des bilans 24h	Rejet (concentration et/ou rendement)									
	DBO_5		DCO		MES		NGL		Pt	
	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%
NC										

HAUTERIVES
Code SANDRE : 060926148002

Caractéristiques générales

Filière de traitement	Lagunage naturel
Date de mise en service	1987
Commune d'implantation	Hauterives
Lieu-dit	Sarasinière
Capacité nominale	800 EH
Nombre d'abonnés raccordés 2016	610
Nombre d'habitants raccordés 2016	595 (bilan 24h réalisé en 2016)
Débit de référence admissible	15 m^3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à	☐ Autorisation ☒ Déclaration		
Milieu récepteur	Type de milieu récepteur : Rivière Nom du milieu récepteur : La Galaure		
	Concentration sortie		Rendement
DBO_5	-		-
DCO	-		60 %
MES	-		-
NGL	-		-
NTK	-		-
pH	-		-
NH_4^+	-		-
Pt	-		-

Charges rejetées par l'ouvrage

Date des bilans 24h	Rejet (concentration et/ou rendement)									
	DBO_5		DCO		MES		NGL		Pt	
	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%
20/07/2016	54.0	90.6	222.0	80.4	124.0	73.6	27.1	82.6	4.0	72.3

LA MOTTE DE GALAURE
Code SANDRE : 060926216001

Caractéristiques générales

Filière de traitement	Filtre planté de roseaux
Date de mise en service	2003
Commune d'implantation	La Motte de Galaure
Lieu-dit	Azieux
Capacité nominale	500 EH
Nombre d'abonnés raccordés 2016	263
Nombre d'habitants raccordés 2016	239 (bilan 24h réalisé en 2015)
Débit de référence admissible	75 m^3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à	☐ Autorisation ☒ Déclaration		
Milieu récepteur	Type de milieu récepteur : Rivière Nom du milieu récepteur : La Galaure		
	Concentration sortie		Rendement
DBO_5	35 mg/L		60 %
DCO	-		60 %
MES	-		50 %
NGL	-		-
NTK	-		-
pH	-		-
NH_4^+	-		-
Pt	-		-

Charges rejetées par l'ouvrage

Date des bilans 24h	Rejet (concentration et/ou rendement)									
	DBO_5		DCO		MES		NGL		Pt	
	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%
Prog 2017										

LAPEYROUSE MORNAY
Code SANDRE : 060926155002

Caractéristiques générales	
Filière de traitement	Filtre planté de roseaux
Date de mise en service	2007
Commune d'implantation	Lapeyrouse Mornay
Lieu-dit	Le village
Capacité nominale	650 EH
Nombre d'abonnés raccordés 2016	161
Nombre d'habitants raccordés 2016	102 (sur la base du bilan 24h réalisé en 2016)
Débit de référence admissible	75 m^3/j

Prescriptions de rejet			
Soumise à	☐ Autorisation ☒ Déclaration		
Milieu récepteur	Type de milieu récepteur : Rivière Nom du milieu récepteur : L'Oron		
	Concentration sortie		Rendement
DBO_5	35 mg/L		60 %
DCO	-		60 %
MES	-		50 %
NGL	-		-
NTK	-		-
pH	-		-
NH_4^+	-		-
Pt	-		-

Charges rejetées par l'ouvrage

Date des bilans 24h	Rejet (concentration et/ou rendement)									
	DBO_5		DCO		MES		NGL		Pt	
	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%
16/02/2016	<3	99	<0.3	100	<0.2	100	-	-	7.0	50

LE GRAND SERRE
Code SANDRE : 060926143001

Caractéristiques générales

Filière de traitement	Boues activées
Date de mise en service	1982
Commune d'implantation	Le Grand Serre
Lieu-dit	Les Masses
Capacité nominale	720 EH
Nombre d'abonnés raccordés 2016	382
Nombre d'habitants raccordés 2016	473 (sur la base du bilan 24h réalisé en 2016)
Débit de référence admissible	75 m^3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à	☐ Autorisation ☒ Déclaration		
Milieu récepteur	Type de milieu récepteur : Rivière Nom du milieu récepteur : La Galaure		
	Concentration sortie		Rendement
DBO_5	35 mg/L	ou	60 %
DCO	-		60 %
MES	-		50 %
NGL	-		-
NTK	-		-
pH	-		-
NH_4^+	-		-
Pt	-		-

Charges rejetées par l'ouvrage

Date des bilans 24h	Rejet (concentration et/ou rendement)									
	DBO_5		DCO		MES		NGL		Pt	
	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%
22/06/2016	<3.0	98.2	20.0	96.3	2.0	99.1	2.9	97.0	3.9	50.6

LENS LESTANG
Code SANDRE : 060926162002

Caractéristiques générales

Filière de traitement	Filtre planté de roseaux
Date de mise en service	2013
Commune d'implantation	Lens Lestang
Lieu-dit	Les Granges
Capacité nominale	1 000 EH
Nombre d'abonnés raccordés 2016	263
Nombre d'habitants raccordés 2016	243 (moyennes des bilans 24h réalisé en 2016)
Débit de référence admissible	150 m^3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à	☐ Autorisation ☒ Déclaration		
Milieu récepteur	Type de milieu récepteur : Noues - Infiltration Nom du milieu récepteur : -		
	Concentration sortie		Rendement
DBO_5	25 mg/L	ou	60 %
DCO	120 mg/L	ou	60 %
MES	35 mg/L	ou	50 %
NGL	30 mg/L		-
NTK	20 mg/L		-
pH	-		-
NH_4^+	-		-
Pt	-		-

Charges rejetées par l'ouvrage

Date des bilans 24h	Rejet (concentration et/ou rendement)									
	DBO_5		DCO		MES		NGL		Pt	
	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%
09/05/2016	<0.05	100	1.63	97	0.35	98	2.22	61	0.51	20
05/09/2016	0.14	99	1.20	97	<0.14	99	2.10	38	0.47	-

MANTHES
Code SANDRE : 06092613001

Caractéristiques générales	
Filière de traitement	Lagunage naturel
Date de mise en service	1995
Commune d'implantation	Manthes
Lieu-dit	Les Compteaux
Capacité nominale	450 EH
Nombre d'abonnés raccordés 2016	234
Nombre d'habitants raccordés 2016	283 (sur la base du bilan 24h réalisé en 2015)
Débit de référence admissible	75 m^3/j

Prescriptions de rejet			
Soumise à	☐ Autorisation ☒ Déclaration		
Milieu récepteur	Type de milieu récepteur : Ruisseau Nom du milieu récepteur : Le Bief Cheneau		
	Concentration sortie		Rendement
DBO_5	-		-
DCO	-		60 %
MES	-		-
NGL	-		-
NTK	-		-
pH	-		-
NH_4^+	-		-
Pt	-		-

Charges rejetées par l'ouvrage									
Date des bilans 24h	Rejet (concentration et/ou rendement)								
	DBO_5		DCO		MES		NGL		Pt	
	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%
Prog 2017										

MORAS EN VALLOIRE
Code SANDRE : 06092613001

Caractéristiques générales	
Filière de traitement	Lagunage naturel
Date de mise en service	1989
Commune d'implantation	Moras en Valloire
Lieu-dit	Les Sauterelles
Capacité nominale	500 EH
Nombre d'abonnés raccordés 2016	270
Nombre d'habitants raccordés 2016	327 (sur la base du bilan réalisé en 2016)
Débit de référence admissible	75 m^3/j

Prescriptions de rejet			
Soumise à	☐ Autorisation ☒ Déclaration		
Milieu récepteur	Type de milieu récepteur : Ruisseau Nom du milieu récepteur : Les Collières		
	Concentration sortie		Rendement
DBO_5	-		-
DCO	-		60 %
MES	-		-
NGL	-		-
NTK	-		-
pH	-		-
NH_4^+	-		-
Pt	-		-

Charges rejetées par l'ouvrage										
Date des bilans 24h	Rejet (concentration et/ou rendement)									
	DBO_5		DCO		MES		NGL		Pt	
	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L-	%
Prog 2017										

MUREILS
Code SANDRE : 060926219001

Caractéristiques générales	
Filière de traitement	Lagunage naturel
Date de mise en service	1989
Commune d'implantation	Mureils
Lieu-dit	Les Moulins
Capacité nominale	150 EH
Nombre d'abonnés raccordés 2016	69
Nombre d'habitants raccordés 2016	141 (population théorique 2016)
Débit de référence admissible	22.5 m^3/j

Prescriptions de rejet			
Soumise à	☐ Autorisation ☒ Déclaration		
Milieu récepteur	Type de milieu récepteur : Rivière Nom du milieu récepteur : La Galaure		
	Concentration sortie		Rendement
DBO_5	-		-
DCO	-		60 %
MES	-		-
NGL	-		-
NTK	-		-
pH	-		-
NH_4^+	-		-
Pt	-		-

Charges rejetées par l'ouvrage										
Date des bilans 24h	Rejet (concentration et/ou rendement)									
	DBO_5		DCO		MES		NGL		Pt	
	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%
NC										

OZON GACHON
Code SANDRE : 060907169001

Caractéristiques générales

Filière de traitement	Lit bactérien
Date de mise en service	1989
Commune d'implantation	Ozon
Lieu-dit	Gachon
Capacité nominale	50 EH
Nombre d'abonnés raccordés 2016	31
Nombre d'habitants raccordés 2016	39 (sur la base du bilan 24h réalisé en 2016)
Débit de référence admissible	7.5 m^3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à	☐ Autorisation ☒ Déclaration		
Milieu récepteur	Type de milieu récepteur : Ruisseau Nom du milieu récepteur : Le Limelande		
	Concentration sortie		Rendement
DBO_5	35 mg/L	ou	60 %
DCO	-		60 %
MES	-		50 %
NGL	-		-
NTK	-		-
pH	-		-
NH_4^+	-		-
Pt	-		-

Charges rejetées par l'ouvrage

Date des bilans 24h	Rejet (concentration et/ou rendement)									
	DBO_5		DCO		MES		NGL		Pt	
	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%
26/09/2016	0.27	89	1.46	76	0.39	77	0.59	29	0.08	6

OZON OLANET
Code SANDRE : 060907169002

Caractéristiques générales

Filière de traitement	Disque biologique
Date de mise en service	2008
Commune d'implantation	Ozon
Lieu-dit	Olanet
Capacité nominale	200 EH
Nombre d'abonnés raccordés 2016	27
Nombre d'habitants raccordés 2016	55 (sur la base du bilan 24h réalisé en 2015)
Débit de référence admissible	30 m^3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à	☐ Autorisation ☒ Déclaration		
Milieu récepteur	Type de milieu récepteur : Ruisseau Nom du milieu récepteur : Ruisseau affluent du Rhône		
	Concentration sortie		Rendement
DBO_5	35 mg/L	ou	60 %
DCO	-		60 %
MES	-		50 %
NGL	-		-
NTK	-		-
pH	-		-
NH_4^+	-		-
Pt	-		-

Charges rejetées par l'ouvrage

Date des bilans 24h	Rejet (concentration et/ou rendement)									
	DBO_5		DCO		MES		NGL		Pt	
	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%
NC										

PEYRAUD BOURG
Code SANDRE : 060907174001

Caractéristiques générales	
Filière de traitement	Décanteur - Digesteur
Date de mise en service	1987
Commune d'implantation	Peyraud
Lieu-dit	Le Bourg
Capacité nominale	360 EH
Nombre d'abonnés raccordés 2016	189
Nombre d'habitants raccordés 2016	387
Débit de référence admissible	67.5 m^3/j

Prescriptions de rejet			
Soumise à	☐ Autorisation ☒ Déclaration		
Milieu récepteur	Type de milieu récepteur : Ruisseau Nom du milieu récepteur : Le Crémieux, affluent du Rhône		
	Concentration sortie		Rendement
DBO_5	35 mg/L	ou	60 %
DCO	-		60 %
MES	-		50 %
NGL	-		-
NTK	-		-
pH	-		-
NH_4^+	-		-
Pt	-		-

Charges rejetées par l'ouvrage

Date des bilans 24h	Rejet (concentration et/ou rendement)									
	DBO_5		DCO		MES		NGL		Pt	
	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%

PEYRAUD VERLIEUX
Code SANDRE : 060907174002

Caractéristiques générales	
Filière de traitement	Filtre planté de roseaux
Date de mise en service	2010
Commune d'implantation	Peyraud
Lieu-dit	Verlieux
Capacité nominale	60 EH
Nombre d'abonnés raccordés 2016	21
Nombre d'habitants raccordés 2016	43
Débit de référence admissible	9 m^3/j

Prescriptions de rejet			
Soumise à	☐ Autorisation ☒ Déclaration		
Milieu récepteur	Type de milieu récepteur : Ruisseau Nom du milieu récepteur : Le Crémieux, affluent du Rhône		
	Concentration sortie		Rendement
DBO_5	35 mg/L	ou	60 %
DCO	-		60 %
MES	-		50 %
NGL	-		-
NTK	-		-
pH	-		-
NH_4^+	-		-
Pt	-		-

Charges rejetées par l'ouvrage

Date des bilans 24h	Rejet (concentration et/ou rendement)									
	DBO_5		DCO		MES		NGL		Pt	
	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%
NC										

PONSAS
Code SANDRE : 060926247001

Caractéristiques générales	
Filière de traitement	Décanteur digesteur
Date de mise en service	1980
Commune d'implantation	Ponsas
Lieu-dit	Le Caire
Capacité nominale	400 EH
Nombre d'abonnés raccordés 2016	228
Nombre d'habitants raccordés 2016	467
Débit de référence admissible	60 m^3/j

Prescriptions de rejet			
Soumise à	☐ Autorisation ☒ Déclaration		
Milieu récepteur	Type de milieu récepteur : Fleuve Nom du milieu récepteur : Le Rhône		
	Concentration sortie		Rendement
DBO_5	35 mg/L	ou	60 %
DCO	-		60 %
MES	-		50 %
NGL	-		-
NTK	-		-
pH	-		-
NH_4^+	-		-
Pt	-		-

Charges rejetées par l'ouvrage

Date des bilans 24h	Rejet (concentration et/ou rendement)									
	DBO_5		DCO		MES		NGL		Pt	
	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%

RATIERES
Code SANDRE : 060926259001

Caractéristiques générales	
Filière de traitement	Filtre planté de roseaux
Date de mise en service	2008
Commune d'implantation	Ratières
Lieu-dit	Les Bretonnières
Capacité nominale	85 EH
Nombre d'abonnés raccordés 2016	27
Nombre d'habitants raccordés 2016	28 (sur la base du bilan 24h réalisé en 2015)
Débit de référence admissible	13 m^3/j

Prescriptions de rejet			
Soumise à	☐ Autorisation ☒ Déclaration		
Milieu récepteur	Type de milieu récepteur : Combe Nom du milieu récepteur : Combe		
	Concentration sortie		Rendement
DBO_5	35 mg/L	ou	60 %
DCO	-		60 %
MES	-		50 %
NGL	-		-
NTK	-		-
pH	-		-
NH_4^+	-		-
Pt	-		-

Charges rejetées par l'ouvrage

Date des bilans 24h	Rejet (concentration et/ou rendement)									
	DBO_5		DCO		MES		NGL		Pt	
	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%
NC										

SAINT AVIT
Code SANDRE : 060926293001

Caractéristiques générales

Filière de traitement	Filtre planté de roseaux
Date de mise en service	1999
Commune d'implantation	Saint Avit
Lieu-dit	Les Chanots
Capacité nominale	250 EH
Nombre d'abonnés raccordés 2016	49
Nombre d'habitants raccordés 2016	61 (sur la base du bilan 24h réalisé en 2015)
Débit de référence admissible	37.5 m^3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à	☐ Autorisation ☒ Déclaration		
Milieu récepteur	Type de milieu récepteur : Combe Nom du milieu récepteur : Combe		
	Concentration sortie		Rendement
DBO_5	35 mg/L	ou	60 %
DCO	-		60 %
MES	-		50 %
NGL	-		-
NTK	-		-
pH	-		-
NH_4^+	-		-
Pt	-		-

Charges rejetées par l'ouvrage

Date des bilans 24h	Rejet (concentration et/ou rendement)									
	DBO_5		DCO		MES		NGL		Pt	
	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%
Prog 2017										

SAINT MARTIN D'AOUT
Code SANDRE : 060926314001

Caractéristiques générales	
Filière de traitement	Filtre planté de roseaux
Date de mise en service	2013
Commune d'implantation	Saint Martin d'Août
Lieu-dit	Les Perrots
Capacité nominale	250 EH
Nombre d'abonnés raccordés 2016	78
Nombre d'habitants raccordés 2016	90 (sur la base du bilan 24h réalisé en 2015)
Débit de référence admissible	37.5 m^3/j

Prescriptions de rejet			
Soumise à	☐ Autorisation ☒ Déclaration		
Milieu récepteur	Type de milieu récepteur : Combe Nom du milieu récepteur : Combe		
	Concentration sortie		Rendement
DBO_5	35 mg/L	ou	60 %
DCO	125 mg/L	ou	60 %
MES	35 mg/L	ou	50 %
NGL	-		-
NTK	15 mg/L		-
pH	-		-
NH_4^+	13 mg/L		-
Pt	-		-

Charges rejetées par l'ouvrage

Date des bilans 24h	Rejet (concentration et/ou rendement)									
	DBO_5		DCO		MES		NGL		Pt	
	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%
Prog 2017										

SAINT RAMBERT D'ALBON
Code SANDRE : 060926325001

Caractéristiques générales

Filière de traitement	Boues activées
Date de mise en service	2004
Commune d'implantation	Saint Rambert d'Albon
Lieu-dit	Port de Champagne
Capacité nominale	10 400 EH
Nombre d'abonnés raccordés 2016	2 729
Nombre d'habitants raccordés 2016	3 917 (moyenne des bilans 24h réalisés en 2016)
Débit de référence admissible	2 206 m^3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à	☐ Autorisation ☒ Déclaration		
Milieu récepteur	Type de milieu récepteur : Fleuve Nom du milieu récepteur : Rhône		
	Concentration sortie		Rendement
DBO_5	50 mg/L	et	80%
DCO	250 mg/L	et	75%
MES	85 mg/L	et	90%
NGL	-		-
NTK	20 mg/L	et	75%
pH	-		-
NH_4^+	-		-
Pt	-		-

Charges rejetées par l'ouvrage

Date des bilans 24h complets	Rejet (concentration et/ou rendement)									
	DBO_5		DCO		MES		NGL		Pt	
	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%
25/01/2016	3	99	33	94	2	99	10.85	-	5.2	34
22/02/2016	3	99	24	96	2	99	24.51	-	6.1	17
20/03/2016	3	99	19	97.1	3	99	11.3	-	6.7	16.8
28/04/2016	3	98.5	27	94.7	2	99.2	7.3	-	4.5	35.2
24/05/2016	3	98.8	25	94.5	3	98.7	7.1	-	3.2	55.9
21/06/2016	3	98.2	33	93.1	2	99.2	12.7	-	3.4	49
23/07/2016	3	97.7	23	94.7	2	98.8	15.7	-	7.0	-
19/08/2016	3	98.2	32	94.2	2	99.2	11.9	-	7.0	29.1
23/09/2016	3	97.2	28	91.1	2	96.6	5.3	-	6.2	-
26/10/2016	3	98.2	25	93.5	3	98.7	5.4	-	4.6	19.5
23/11/2016	3	97.8	22	95	2	99.1	6.8	-	7.5	-
14/12/2016	3	98.7	24	96	8	96.8	4.8	-	5.2	37.6

SAINT SORLIN EN VALLOIRE – CHEF LIEU
Code SANDRE : 06092633001

Caractéristiques générales

Filière de traitement	Boues activées
Date de mise en service	1980
Commune d'implantation	Saint Sorlin en Valloire
Lieu-dit	Le Turail
Capacité nominale	750 EH
Nombre d'abonnés raccordés 2016	660
Nombre d'habitants raccordés 2016	725 (sur la base du bilan 24h réalisé en 2016)
Débit de référence admissible	150 m^3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à	☐ Autorisation ☒ Déclaration		
Milieu récepteur	Type de milieu récepteur : Ruisseau Nom du milieu récepteur : La Grande Veuze		
	Concentration sortie		Rendement
DBO_5	35 mg/L	ou	60%
DCO	-		65%
MES	-		50%
NGL	-		-
NTK	-		75%
pH	-		-
NH_4^+	-		-
Pt	-		-

Charges rejetées par l'ouvrage

Date des bilans 24h	Rejet (concentration et/ou rendement)									
	DBO_5		DCO		MES		NGL		Pt	
	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%
13/09/2016	4	98.3	47	91.8	10	96.3	25	-	9.8	85.4

SAINT SORLIN EN VALLOIRE – EPARS
Code SANDRE : 06092633002

Caractéristiques générales

Filière de traitement	Lagunage naturel
Date de mise en service	2002
Commune d'implantation	Saint Sorlin en Valloire
Lieu-dit	Les Epars
Capacité nominale	250 EH
Nombre d'abonnés raccordés 2016	65
Nombre d'habitants raccordés 2016	72.5 (sur la base des bilans 24h de 2016)
Débit de référence admissible	45 m^3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à	☐ Autorisation ☒ Déclaration		
Milieu récepteur	Type de milieu récepteur : Ruisseau Nom du milieu récepteur : L'Argentelle		
	Concentration sortie		Rendement
DBO_5	35 mg/L	ou	60%
DCO	-		60%
MES	-		50%
NGL	-		-
NTK	-		-
pH	-		-
NH_4^+	-		-
Pt	-		-

Charges rejetées par l'ouvrage

Date des bilans 24h	Rejet (concentration et/ou rendement)									
	DBO_5		DCO		MES		NGL		Pt	
	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%
14/09/2016	19	99.6	143	98.2	66	98.3	1.0	99.8	4.4	91.5

SAINT VALLIER
Code SANDRE : 06092633301

Caractéristiques générales

Filière de traitement	Boues activées
Date de mise en service	2008
Commune d'implantation	Saint Vallier
Lieu-dit	Zone d'activités de la Brassière
Capacité nominale	16 300 EH
Nombre d'abonnés raccordés 2016	5 094
Nombre d'habitants raccordés 2016	4 726 (moyenne des bilans 24h réalisés en 2016)
Débit de référence admissible	2 900 m^3/j

Prescriptions de rejet

Soumise à	☒ Autorisation ☐ Déclaration		
Milieu récepteur	Type de milieu récepteur : Fleuve Nom du milieu récepteur : Le Rhône		
	Concentration sortie		Rendement
DBO_5	50 mg/L	et	90%
DCO	250 mg/L	et	80%
MES	85 mg/L	et	75%
NGL	-		-
NTK	-		75 %
pH	-		-
NH_4^+	-		-
Pt	-		-

Charges rejetées par l'ouvrage

Date des bilans 24h complets	Rejet (concentration et/ou rendement)									
	DBO_5		DCO		MES		NGL		Pt	
	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%
10/01/2016	1.5	99.5	15	97.9	4	98.8	18.2	-	5.3	38.9
08/02/2016	1.5	80.5	15	77.9	3	80.2	15.3	-	4.4	
08/03/2016	1.5	99.6	15	96.2	10	96.1	9.8	-	3.1	51.3
07/04/2016	1.5	98.9	34	93.9	5	96.0	7.9	-	3.4	31.7
10/05/2016	1.5	99.1	47	84.3	1	98.9	7.7	-	4.9	31.5
01/06/2016	1.5	99.3	15	96.8	6	98.2	6.0	-	4.4	26.7
05/07/2016	1.5	99.6	30	96.4	5	99.2	6.7	-	6.4	42.5
07/08/2016	1.5	99.5	42	93.3	4	96.4	7.4	-	6.5	29.7
05/09/2016	1.5	99.5	15	95.1	1	97.7	9.2	-	6.9	30.3
09/10/2016	3	99.2	33	95.5	6	98.3	6.9	-	2.0	79.3
07/11/2016	1.5	98.8	15	78.6	6	80.9	7.5	-	1.6	72.0
01/12/2016	1.5	99.2	15	97.0	3	98.4	12.9	-	3.7	34.1

SARRAS CHAMPIALET
Code SANDRE : 060907308002

Caractéristiques générales	
Filière de traitement	Filtre à sable
Date de mise en service	2004
Commune d'implantation	Sarras
Lieu-dit	Champialet
Capacité nominale	30 EH
Nombre d'abonnés raccordés 2016	12
Nombre d'habitants raccordés 2016	25
Débit de référence admissible	4,5 m^3/j

Prescriptions de rejet			
Soumise à	☐ Autorisation ☒ Déclaration		
Milieu récepteur	Type de milieu récepteur : - Nom du milieu récepteur : -		
	Concentration sortie		Rendement
DBO_5	35 mg/L	ou	60%
DCO	-	ou	60%
MES	-	ou	50%
NGL	-		-
NTK	-		-
pH	-		-
NH_4^+	-		-
Pt	-		-

Charges rejetées par l'ouvrage

Date des bilans 24h	Rejet (concentration et/ou rendement)									
	DBO_5		DCO		MES		NGL		Pt	
	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%
NC										

TERSANNE
Code SANDRE : 060926349002

Caractéristiques générales	
Filière de traitement	Filtre planté de roseaux
Date de mise en service	2012
Commune d'implantation	Tersanne
Lieu-dit	Les Sables
Capacité nominale	250 EH
Nombre d'abonnés raccordés 2016	62
Nombre d'habitants raccordés 2016	114 (sur la base du bilan 24h réalisé en 2015)
Débit de référence admissible	38 m^3/j

Prescriptions de rejet			
Soumise à	☐ Autorisation ☒ Déclaration		
Milieu récepteur	Type de milieu récepteur : Fossé végétalisé Nom du milieu récepteur : -		
	Concentration sortie		Rendement
DBO_5	25 mg/L	ou	60%
DCO	125 mg/L	ou	60%
MES	35 mg/L	ou	50%
NGL	-		-
NTK	8 mg/L		-
pH	-		-
NH_4^+	8.7 mg/L		-
Pt	-		-

Charges rejetées par l'ouvrage

Date des bilans 24h	Rejet (concentration et/ou rendement)									
	DBO_5		DCO		MES		NGL		Pt	
	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%	mg/L	%
Prog 2017										

Partie 2 :
Service Public d'Assainissement
Non Collectif

1. Caractéristiques techniques du service

1.1. Périmètre du SPANC

Le territoire de la communauté de communes couvre 35 communes sur 2 départements : Albon, Andance, Andancette, Anneyron, Beausemblant, Champagne, Châteauneuf de Galaure, Claveyson, Epinouze, Fay le Clos, Hauterives, La Motte de Galaure, Lapeyrouse Mornay, Laveyron, Le Grand Serre, Lens-Lestang, Manthes, Moras-en-Valloire, Mureils, Peyraud, Ponsas, Ratières, Saint Avit, Saint Barthélémy de Vals, Saint Etienne de Valoux, Saint Martin d'Août, Saint Rambert d'Albon, Saint Sorlin en Valloire, Saint Uze, Saint Vallier, et Tersanne.

Les communes d'Eclassan, Sarras, Ozon et Arras sont toujours couvertes par le SIVOM de l'Ay Ozon par délégation.

1.2. Installations d'ANC existantes

On recense environ 5 000 installations d'assainissement non collectif, dont 4 426 sont gérées par Porte de DrômArdèche.

La carte suivante montre le nombre d'installations par commune et le ratio nombre d'habitants / nombre d'installations d'ANC sur chaque commune.



1.3. Compétences exercées dans le cadre du service

Conformément à l'article L. 2224-8 du CGCT, le service assure l'examen préalable de la conception des installations neuves (permis de construire) ou réhabilitées, et la bonne réalisation des dispositifs d'assainissement non collectif conformément au projet accepté avant remblaiement des travaux.

Il vérifie également le bon fonctionnement et le bon entretien des installations existantes.

A la demande des propriétaires, il peut prendre en charge les travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif.

1.4. Mode de gestion du service

Le service est exploité en régie sur 31 communes. Voici la synthèse des modes de gestion :

Mode de gestion	Nombre de communes
Régie	31
Délégation de service public	4
Total	35

2. Bilan de l'activité 2016

2.1. Missions obligatoires du SPANC

Les missions obligatoires du SPANC sont les suivantes :

Le contrôle de conception et de réalisation :
Ce contrôle porte sur les installations neuves (construction d'une habitation avec création d'un assainissement non collectif). Il intervient également lors de la réhabilitation d'une installation existante.
Le Service intervient d'une part pour examiner le dossier de conception, il vérifie la conformité du projet par rapport à la réglementation et la configuration du projet. Il délivre alors un avis. Dans le cadre d'un permis de construire, l'avis délivré est une pièce constitutive du dossier de permis.
Le service intervient d'autre part lors de la réalisation du chantier. Ce contrôle doit avoir lieu avant le remblaiement des ouvrages. Il a pour objectif de vérifier la conformité des travaux réalisés.

Le diagnostic des installations existantes :
Ce contrôle a pour objectif de réaliser un état des lieux de l'installation d'assainissement non collectif et d'évaluer son fonctionnement. Il est réalisé tous les 10 ans sur le territoire de Porte de DrômArdèche. En fonction de l'état de l'installation et de son fonctionnement, les conclusions peuvent être les suivantes :

- Installation conforme
- Installation non conforme, réhabilitation en cas de vente
- Installation non conforme, réhabilitation sous 4 ans (en cas de risque sanitaire et/ou environnemental)
- Installation non conforme, réhabilitation dans les meilleurs délais (danger sur la santé)

Le contrôle dans le cadre des ventes
Un diagnostic de fonctionnement de l'installation d'assainissement non collectif est obligatoire depuis le 1er janvier 2011. Le rapport doit avoir moins de 3 ans. Ce contrôle est

donc réalisé à la demande des usagers vendeurs. L'acquéreur dispose d'un délai de un an pour mettre en conformité son installation.

Le tableau suivant donne le nombre de contrôles réalisés par le service sur l'année 2016 :

Type de Contrôle réalisé		Nombre de contrôles réalisé 2016
Contrôle de conception	d'installation nouvelle	18
	d'installation réhabilitée	51
Contrôle de réalisation	d'installation nouvelle	6
	d'installation réhabilitée	35
Diagnostic de l'existant		221
Contrôles de bon fonctionnement (Dont 74 ventes)		265
TOTAL contrôles réalisés en 2016		596

2.2. Missions facultatives du SPANC

Une opération de réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectifs défectueux étaient en cours sur l'année 2016, soit une enveloppe totale disponible pour 30 habitations.

Les chantiers sont programmés progressivement par les particuliers eux-mêmes.

La carte suivante représente la répartition de ces réhabilitations sur le territoire.



Ces réhabilitations permettent d'améliorer progressivement l'état du parc des installations.

3. Eléments financiers du service

3.1. Modalités de facturation et redevance d'assainissement

Les tarifs et prestations en vigueur pour l'exercice ont été fixés par délibération en date du 29 janvier 2015.

Prestation	Tarifs
Contrôle de conception	75€
Contrôle de bonne exécution	100€
Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien	140€ (périodicité de 10 ans)
Diagnostic dans le cadre d'une vente	200 €

La facturation de la redevance est effectuée après visite, directement par la Communauté de communes Porte de DrômArdèche.

Le service n'est pas assujetti à la TVA.

3.2. Bilan financier

Les recettes proviennent des redevances versées par les usagers et des éventuelles subventions :

Année	2016
Total recettes liées à la facturation des usagers	60 531€
Primes de l'Agence de l'Eau	7 080€
Subvention Départements	-
Subvention Région Rhône Alpes	-
Autres	-

Les dépenses sont exclusivement affectées aux besoins du service :

- dépenses de fonctionnement : charges à caractère général et frais de personnels ;
- acquisition du matériel.

Le SPANC est financé par un budget annexe, qui doit être équilibré.

Le Compte Administratif 2016 se présente ainsi :

	Fonctionnement	Investissement
Recettes	67 611€	54 800€
Dépenses	79 405€	35 403€

4. Perspectives pour 2017

Le déroulement de la première vague de visites (« état des lieux ») du parc d'installations du territoire s'est achevé fin 2015 sur la plupart des communes. Sauf quelques exceptions, au premier semestre 2016, chaque habitation avait fait l'objet de ce premier diagnostic obligatoire.

La deuxième vague de visites (contrôles de bon fonctionnement et d'entretien) a commencé pour les habitations ayant été vues dès 2006 : Albon, Andancette, Beausemblant, Anneyron, et quelques-unes sur les autres communes du territoire.

Par ailleurs, Porte de DrômArdèche œuvre pour un service de qualité auprès des usagers. Des actions sont mise en place :

Information des usagers et communication générale :

Sur l'année 2017, des opérations de communication sont prévues avec :

- Un article consacré au SPANC et plus particulièrement aux réhabilitations (montants, procédure, conditions d'éligibilité) réalisé dans le Mag' de la Communauté de communes Porte de DrômArdèche en mars 2017 ;
- La diffusion d'informations et de documents au plus grand nombre par le biais du site internet de la Communauté de communes ;
- La programmation de réunions d'information visant à inciter les propriétaires d'habitations situées dans les zones sensibles (aires d'alimentation de captages d'eau potable) à réhabiliter leur installation si elle est défectueuse ;
- La visite d'un chantier de réhabilitation par filtre planté de roseaux en mai 2017 par les élus de la Communauté de communes.

Aide à l'amélioration de la qualité des installations :

Afin d'améliorer l'état du parc d'installations, la Communauté de communes Porte de DrômArdèche lance régulièrement de nouvelles opérations de réhabilitation dans le but de permettre à un maximum d'usagers de profiter des subventions de l'Agence de l'Eau.

Ainsi en 2017, un nouveau dossier sera déposé auprès de l'Agence de l'Eau.

5. Les Indicateurs de performance

5.1. Indicateur D301.0 : population desservie

La population desservie par le service public d'assainissement non collectif est estimée à 9880 habitants sur le territoire Porte de DrômArdèche.

5.2. Indice de Mise en œuvre du service (D302.0)

Caractéristiques	OUI	NON	Note
A- Eléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre du SPANC			
Délimitation des zones d'assainissement non collectif par délibération	20	0	20
Application d'un règlement du SPANC approuvé par délibération	20	0	20
Mise en œuvre de la vérification de conception et d'exécution des travaux réalisés ou réhabilités depuis moins de 8 ans	30	0	30
Mise en œuvre du diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien des autres installations	30	0	30
B- Eléments facultatifs du SPANC			
Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire l'entretien des installations	10	0	0
Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations	20	0	20
Existence d'un service capable d'assurer le traitement des matières de vidanges	10	0	0
Total	140		120

Le service d'assainissement non collectif est régi par un règlement de service approuvé par délibération du 29 janvier 2015, consultable à l'adresse suivante : http://www.portededromardeche.fr/rubrique-4045-L-assainissement.html

5.3. Taux de conformité des dispositifs d'Assainissement Non Collectif (indicateur P 301.3)

Le tableau ci-après présente la classification des assainissements non collectifs contrôlés par le service selon les contrôles effectués. Le taux de conformité des installations est de 24%, et comprend pour la majorité les installations neuves ou réhabilitées, ou les installations réalisées sur des terrains favorables.

Avis émis	2016
Installations contrôlées depuis la création du SPANC	1 094
Installations conformes	266
Installations acceptables ne respectant pas la réglementation en cours*	595
Installations non acceptables dysfonctionnements majeurs*	233
P301.3 Taux de conformité = Nb conformes / Nb contrôlées	24 %

**diagnostics + installations neuves confondus*

5.4. Bilan de l'état des installations diagnostiquées

Les graphiques suivants montrent la répartition des installations en bon état (parties vertes), à surveiller ou réhabiliter en cas de vente immobilière (partie jaune), et enfin les installations défectueuses (parties rouges ou noires).

L'histogramme suivant détaille ces mêmes conclusions à l'échelle de chaque commune :


Absence d'installat
Aucune informatio
Travaux sous 4 ans
an si vente)
Travaux sous 1 an s
vente
Recommandations
Aucun défaut
Albon
Andance
Andancette
Anneyron
Beausemblant
Chateauneuf de G.
Champagne
Claveyson
Epinouze
Fay le Clos
Le Grand Serre
Hauterive
Lapeyrouse Mornay
Laveyron
Lens Lestang
Manthes
Moras en V.
La Motte de G.
Mureils
Peyraud
Ponsas
Ratières
St Avit
St Barthelemy de V.
St Etienne de Valoux
St Martin d'Août
St Rambert d'Albon
St Sorlin en V.
St Uze
St Vallier
Tersanne
Total Régie directe

L'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse vous rend compte de la fiscalité de l'eau
agence de l'eau
RHÔNE MÉDITERRANÉE CORSE
SAUVONS L'EAU !
LA FISCALITÉ SUR L'EAU A PERMIS UNE NETTE AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE NOS RIVIÈRES
Grâce à cette fiscalité sur l'eau, le parc des stations d'épuration est désormais aux normes : la pollution organique dans les rivières a été divisée par 10 en 20 ans
Le prix moyen de l'eau dans les bassins Rhône Méditerranée et Corse est de 3,63 € TTC/m³ et de 4,03 € TTC/m³ en France. 14 % de la facture d'eau est constituée des redevances payées à l'agence de l'eau.
L'argent est reinvesti par l'agence pour financer des actions d'économie, de gestion durable de la ressource, de protection de l'eau, d'entretien des rivières et des milieux aquatiques, de lutte contre les pollutions, de fonctionnement des stations d'épuration.
L'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse est un établissement public du ministère de l'environnement, associé à la protection de l'eau et garant de l'intérêt général.
492,7 M€ d'aides en 2016 pour les investissements des collectivités pour l'eau et la performance des systèmes d'assainissement
Une caisse de solidarité
l'agence de l'eau
redistribue l'impôt au plus urgent (à raison)
2,2 M€ d'aides en 2016 pour les investissements des usagers non-ménages (hors collectivités)

ACTIONS AIDÉES PAR L'AGENCE DE L'EAU

Pour économiser l'eau sur les territoires en déficit en eau

Pour dépolluer les eaux

Pour réduire les pollutions par les pesticides et les toxiques

Pour protéger les captages d'eau potable des pesticides et des nitrates

Pour redonner aux rivières un fonctionnement naturel, restaurer les zones humides et préserver la biodiversité

Pour la solidarité internationale

L'AGENCE DE L'EAU VOUS REND COMPTE
DE LA FISCALITÉ DE L'EAU
2017
14,4 %
comme redevance de prélèvement
sur la ressource en eau
10,3 %
comme redevance
de pollution et de prélèvement sur
la ressource en eau
0,9 %
comme redevance de pollution
et de prélèvement
sur la ressource en eau
71,2 %
comme redevance de pollution domestique
0,5 %
comme
redevance pour la protection
du milieu aquatique
2,7 %
comme redevance de
pollution diffuse
UNE REDISTRIBUTION SOUS FORME D'AIDES
14,6 %
pour la restauration et la
protection des milieux aquatiques
21 %
pour les économies d'eau et la
protection de la ressource
en eau potable
3,6 %
pour la dépollution industrielle
46,3 %
pour l'épuration des eaux usées
urbaines et rurales
5,2 %
pour l'animation des politiques
de l'eau
0,9 %
à la solidarité internationale
8,3 %
pour des actions de dépollution dans l'agriculture

QUALITÉ DES EAUX

Etat écologique des cours d'eau

La moitié des cours d'eau du bassin Rhône-Méditerranée sont en bon état.

Pour les masses d'eau n'atteignant pas le bon état, les principales causes de dégradation de la qualité de l'eau sont l'artificialisation du lit des rivières et les barrages et les seuils qui barrent le cours de l'eau, les pesticides

Le bassin de Corse

La qualité des rivières et de la Méditerranée sur smartphone et tablette

Découvrez l'état de santé des rivières en France et de la Méditerranée avec les deux applications mobiles de l'agence de l'eau.

SAUVONS L'EAU !

AGENCE DE L'EAU RHÔNE MÉDITERRANÉE CORSE